PREISLISTE

Stand 31.01.2021
Diese Preisliste ist solange gültig bis eine neue aufliegt!

Preise Netto zuzüglich 10% MwSt.

Inhalt:

1.0	Sitzgruppen, Podeste, Sitzreling, Chilli-Liegen, Hängematten, Slackline	Seite 2-6
2.0	Sandkästen	Seite 7
3.0	Sandspiel: Bauwerkplattformen, Beschattungen Zubehör	Seite 8
4.0	Schaukeln, Nestschaukeln	Seite 9 - 10
5.0	Spieltürme	Seite 11 - 12
6.0	Balken- und Federwippe, Recks,	Seite 13
7.0	Spielhäuser, Pergolen	Seite 14
8.0	Klettern, Balancieren	Seite 15
9.0	Wasserspiel	Seite 16
10.0	Sonstiges – Tischtennis, Bodenspiele, Zäune, …	Seite 17
11.0	Sonderbauten Spielanlagen	Seite 18
INTEGRA – Infos		Seite 19

Integra Vorarlberg gem. GmbH
Spielplatz Office
T +43 (0) 55 74 / 54 254 1219
M spielplatz@integra.or.at

integra vorarlberg

1.0 Sitzmöbel – Podeste, Liegen, Hängematten

1.1	**1 Sitzgruppe – in Metall verzinkt und Lärche Natur** Grundkonstruktion in Metall verzinkt, Lattung in Leimholz Lärche Natur Länge von 195 cm, Bänke mit Lehne,	€	1.416,90
1.2	**1 Bank mit Lehne**, Metall verzinkt, Lattung in Leimholz Lärche Natur mit einer Länge von 195 cm	€	476,00
1.3.	**1 Bank ohne Lehne**, Metall verzinkt, Lattung in Leimholz Lärche Natur mit einer Länge von 195 cm	€	378,60
1.4	**1 Tisch**, Metall verzinkt, Lattung in Leimholz Lärche Natur mit einer Länge von 195 cm	€	464,90
	Diese Sitzgruppen gibt es auch für den Kindergarten **in Kinderhöhe**. Preise identisch mit den Sitzgruppen Erwachsene.		
1.5	**1 Spielfeld** – zum Aufschrauben auf den Tisch Modelle: Dame, Schach, Mühle, Mensch-Ärgere-Dich-Nicht Exterior-Platte 10 mm stark, 50 x 50 cm Spielfeld in der Größe von 40 x 40 cm	€	262,90
1.6	**1 Stück Sitzgruppe – „Bockgarnitur"- Erwachsene** Tisch & Bank zusammenhängend, Lattung in Leimholz Lärche Natur, Bänke ohne Lehne, Länge von 195 cm Modell für Erwachsene: Sitzhöhe Bank bei 44,5 cm, Tischhöhe bei 74 cm	€	777,50
1.7	**1 Stück Sitzgruppe – „Bockgarnitur" – Kinder** Tisch & Bank zusammenhängend, Lattung in Leimholz Lärche Natur Bänke ohne Lehne, Länge von 195 cm Modell für Kinder: Sitzhöhe Bank bei 34,5 cm, Tischhöhe bei 58 cm	€	777,50
1.10	**1 Stück Liege / Podest,** 200 x 95 cm, Höhe von 30 cm Lärchenleimbinder und Lärchenbretter	€	420,20
1.11	**1 Stück Sitzreling** Unterkonstruktion Formrohr / Stahl verzinkt, Robinienholz 12 – 14 cm DM Länge von 300 cm, lasiert	€	725,70
1.12	**1 Stück Sitzreling SOLO** Kleine Ausgabe der Sitzreling für Einzelpersonen, Ruhe- und Rastpunkt … Unterkonstruktion Formrohr / Stahl verzinkt, Robinienholz 12 – 14 cm DM Länge von 60 cm, lasiert	€	357,30

1.16	**1 Stück Liege „WorkOut",** Metallunterkonstruktion verzinkt Entspanntes Liegen-Sitzen für alle Altersgruppen Lattung in Lärche 60 x 40 mm, Länge der Liege bei ca. 140 cm Breite incl. Lattung bei ca. 120 cm, Lattung lasiert Verschraubung mit Torbandschrauben und Stoppmuttern	€	1.188,60
1.17	**1 Stück Liege „Relax",** Metallunterkonstruktion verzinkt Entspanntes Liegen-Sitzen für alle Altersgruppen Lattung in Lärche 60 x 40 mm, Länge der Liege bei ca. 160 cm Breite incl. Lattung bei ca. 120 cm, Lattung lasiert Verschraubung mit Torbandschrauben und Stoppmuttern	€	1.188,60
1.20	**1 Stück „SitzPoint"** Universelles Sitzmobiliar für Jugendliche & Erwachsene Metallunterkonstruktion verzinkt, Tisch- und Sitzbeplankung mit Compactplatte Konstruktion mit einer Höhe von ca. 120 cm bzw. 80 cm – ermöglicht damit „Stehendes sitzen" .... Runder Tisch mit einem Durchmesser von ca. 100 cm, umlaufend sind 8 Sitzhocker montiert, mit „Abstellbereich" für die Füße – Fußreling	€	2.816,60
1.21	**Graffiti-Walls** Sitzbank mit Graffiti-Rückwand, Gestaltungselement – Sichtschutz ... Metallunterkonstruktion verzinkt, Betonschalplatten für den Außenbereich in Stärke 24 mm, U-Profil oben als Abdeckung der Platte Sitzlattung in Lärche – Sitztiefe ca. 50 cm, 1 Stück mit 300 cm Länge (Betonschalplatte 300 x 150 cm) á	€	1.356,00
	1 Stück mit 150 cm Länge (Betonschalplatte 150 x 150 cm) á	€	919,60
1.26	**Sitzhocker / Würfel –** Metallunterkonstruktion verzinkt, Lattung in Lärche Sitzfläche 37,5 x 37,5 cm, für Kindergärten, Wohnanlagen ... Einfaches Sitz"möbel" dass durch seine Mobilität viele Sitzvariationen ermöglicht l Höhen mit 35, 40 und 45 cm – je Stück	€	230,40
1.27	**Werktisch –** 190 x 90 cm, Höhe 55 cm Metallunterkonstruktion Stahl – nicht verzinkt, Lattung in Lärchenleimbinder Als Bau- und Werktisch für den Kindegarten im Kreativbereich – Sehr stabil und robust	€	756,20

1.28 8- Eckiger Tisch
In 2 Teilen, Plattengröße 220 x 220 cm,
Schenkellänge ca. 91 cm, Höhe 71 cm oder nach Vereinbarung
Konstruktion in Formrohr 40 x 40 mm, verzinkt
Füße in 6 mm Stahlblech verzinkt, gebogen (22,5°)
1 Stück Mittelfuß Formrohr 50 x 50, verzinkt
Platte 10 mm Kompaktplatte, verschiedene Dekore zur Auswahl (auf Anfrage)
Konstruktion verschweißt und verschraubt
Platte mit Konstruktion verklebt (keine Verschraubung) € 1.720,40

1.28.1 Hocker – Variante 1
4 Eckfüße - Formrohr 20 x 20 mm, verzinkt
Rahmen - Formrohr in 20 x 20 mm, verzinkt
Konstruktion verschweißt
Sitzplatte, Kompaktplatte 10 mm, 40 x 40 cm
Dekor gleich wie Tischplatte
Platte mit Konstruktion verklebt (keine Verschraubung), € à 120,80 € 120,80

1.28.2 Hocker – Variante 2
1 Mittelfuß - Formrohr 60 x 60 mm, verzinkt
Sitz.- und Bodenplatte Stahlblech 4 mm, verzinkt
Konstruktion verschweißt
Sitzplatte Kompaktplatte 10 mm, 40 x 40 cm
Dekor gleich wie Tischplatte
Platte mit Konstruktion verklebt (Keine Verschraubung), à € 143,10 € 143,10

1.28.3 Hocker – Variante 3
Stahlblech Rahmenkonstruktion 2 mm, verzinkt
Konstruktion verschweißt
Sitzplatte Kompaktplatte 10 mm, 40 x 40 cm
Dekor gleich wie Tischplatte
Platte mit Konstruktion verklebt (Keine Verschraubung), à € 167,50 € 167,50

1.29 Spielebox / Stauraum für Spielmaterialien
Länge 400 cm, Tiefe 100 cm, Höhe 100 cm
Untergestell Metallrahmen in Formrohr, verzinkt,
Box wird in 2 Teilen geliefert und vor Ort zusammengeschraubt
Je Box 6 Dreh-Türen, verschließbar
Oben durchgehende Melaminharzplatte
Aufständerung mit Montageplatten zum fixieren am Boden
Abstand Boden und Steinbeplankung zum Untergrund ca. 5 cm
Beplankung seitlich und oben mit Melaminharzplatten
Platte 8 – 10 mm, Farbe laut Farbkarte und Muster RAL 6018
Boden und Fach mit Siebdruckplatten € 6.514,30

1.31	**1 Stück Hängematte - Kunststoffglieder** Konstruktion in Kunststoffgliedern, Hängematte in der Größe von 185 x 80 cm	€	982,50
	2 m² Fallschutzplatten unter der Hängematte verlegt, m² a € 103,50	€	207,00
1.32	**2 Stück Hängemattenlager, Kardangelenk** M 16 Bolzen, Länge 220 mm, Edelstahl	€	147,20
1.33	**1 Stück Baumschutz für Baum** – bei Montage / Aufhängung der Hängematte an einen bestehenden Baum um hier die Hängematten zu fixieren / aufzuhängen	€	210,10
1.35	**2 Stück Metallsteher für Hängematte - kurz** Metallsteher in Rundrohr mit 88 mm Durchmesser, Wandstärke 3,6 mm, Feuerverzinkt mit einer Länge von 260 cm, mit einer Abdeckkappe oben, á € 194,90	€	389,80
1.36	**2 Stück Metallsteher für Hängematte – lang für Sonnensegel** Metallsteher in Rundrohr mit 88 mm Durchmesser, Wandstärke 3,6 mm, Feuerverzinkt mit einer Länge von 350 cm, mit einer Abdeckkappe oben mit 4 angeschweißten Ringen (Abstand von 25 cm) um ein Sonnensegel zu verspannen, á € 247,70	€	495,40
1.37	**1 Stück Metallsteher aus Rundrohr / für Beschattung Hängematte** Steher aus Rundrohr mit einem DM von 60mm, Länge von 350 cm Oben mit Abdeckkappe aus Plastik, 3 angeschweißte Ringe (Abstand von 25 cm) um das Sonnensegel mit Karabinern einzuhängen Ein Steher á € 147,20	€	147,20
1.38	**2 Stück Robiniensteher** für Hängematten, Länge von 300 cm DM von 16 – 18 cm,	€	347,10

integra vorarlberg

1.39	**2 Stück Robiniensteher** für Slackline, Länge von 250 cm DM von 20- 25 cm,	€	357,30
1.40	**2 Stück Podeste für Slackline** Metallunterkonstruktion in sehr stabiler Ausführung. Podeste werden so versetzt, dass Slackline eine Spannweite von ca. 6 Metern hat. Aussteifung der Podeste durch Formrohr welches die zwei Podeste miteinander verbindet ... Darauf einen Lärchenrost – Startrampe für Slackline!	€	872,90
1.42	**1 Stück Slackline**, Marke „Gibbon" oder ähnliche ...	€	121,80
1.50	**1 Stück Podest „Trommel",** 240 cm DM, Höhe incl. Lattung Metallunterkonstruktion verzinkt Lattung in Lärche – 65 x 24 mm Sämtliche Holzteile farblos lasiert	€	3.122,10
1.51_240	**1 Stück Kreissitzbank (4 Kreissegmente - zum frei aufstellen ...)** Innendurchmesser – 140 cm, Außendurchmesser ca. 240 cm Metallunterkonstruktion verzinkt, Lattung in Lärche Konisch zugeschnitten Bestehend aus **4 Kreissegmenten**, werden miteinander verschraubt Breite der Bank bzw. Sitzfläche bei ca. 55 cm Sämtliche Holzteile farblos lasiert	€	2.562,00
	Preis pro Kreissegment in der Größe von DM Außen von 240 cm, Viertelkreis wie beschrieben	€	640,50
1.51_240_L	**1 Stück Kreissitzbank mit Lehne (4 Kreissegmente – Baumeinfassung mit Lehne ...)** Innendurchmesser – 140 cm, Außendurchmesser ca. 240 cm Metallunterkonstruktion verzinkt, Lattung in Lärche Konisch zugeschnitten Bestehend aus **4 Kreissegmenten**, werden miteinander verschraubt Breite der Bank bzw. Sitzfläche bei ca. 55 cm Sämtliche Holzteile farblos lasiert	€	4.792,80
	Preis pro Kreissegment	€	1.198,20
1.51_280	**1 Stück Kreissitzbank (4 Kreissegmente - zum frei aufstellen ...)** Innendurchmesser – 180 cm, Außendurchmesser ca. 280 cm Metallunterkonstruktion verzinkt, Lattung in Lärche Konisch zugeschnitten Bestehend aus **4 Kreissegmenten**, werden miteinander verschraubt Breite der Bank bzw. Sitzfläche bei ca. 55 cm Sämtliche Holzteile farblos lasiert	€	2.691,60
	Preis pro Kreissegment in der Größe von DM Außen von 280 cm, Viertelkreis wie beschrieben	€	672,90

1.52_450 1 Stück Kreissitzbank (4 Kreissegmente - zum frei aufstellen!!!)

Innendurchmesser – 350 cm, Außendurchmesser bei ca. 450 cm
Selbstverständliche sind hier verschiedene Größen bzw. einzelne
Elemente des Kreissegments möglich – je nach Kundenwunsch!
Breite der Bank bzw. Sitzfläche bei 55 cm
Bestehend aus 4 Kreissegmenten / Viertelkreise, können dadurch auch
als „Schlangenbank" zusammengestellt werden ...
Breite der Bank bzw. Sitzfläche bei ca. 55 cm
Sämtliche Holzteile farblos lasiert € 3.532,40

Preis pro Kreissegment € 883,10

1.52_700 1 Stück Kreissitzbank (5 Kreissegmente - zum frei aufstellen!!!)

Innendurchmesser – 600 cm, Außendurchmesser 700 cm
Selbstverständliche sind hier verschiedene Größen bzw. einzelne
Elemente des Kreissegments möglich – je nach Kundenwunsch!
Breite der Bank bzw. Sitzfläche bei 55 cm
Bestehend aus 5 Kreissegmenten / Fünftelkreise, können dadurch auch
als „Schlangenbank" zusammengestellt werden ...
Metallunterkonstruktion verzinkt
Lattung in Lärche ca. 60 x 30 mm, Konisch zugeschnitten
Preis für 5 Stück Kreissegmentbänke DM Außen 450 cm, wie beschrieben
Sämtliche Holzteile farblos lasiert € 4.567,50

Preis pro Kreissegment in der Größe von DM Außen von 700 cm, Fünftelkreis
wie beschrieben € 913,50

1.53 1 Stück Sitzbank in „U-Form"

Metallunterkonstruktion verzinkt, Lattung in Lärche – mit Torband-
schrauben befestigt, Sitzhöhe 45 cm und Sitztiefe bei 50 cm
Preis für Ausführung wie folgt:
Länge vorne bei 300 cm, Längen Seitenteile 250 cm,
Sämtliche Holzteile farblos lasiert € 2.259,40

integra vorarlberg

2.0 Sandkasten - Lärchenleimbinder

2.1	**1 Sandkasten, 200 x 200 cm**, aus **Lärchenleimbinder 9 x 9 cm**, 3 Kanthölzer (Leimbinder) aufeinander ergibt eine Höhe von 27 cm, allseitig gehobelt und die Kanten gefast,	€	620,20
2.1-1	**1 Sandkastenabdeckung** für Sandkasten 200x200 cm, aus Polypropylen Gewebe mit eingenähtem Saum und eingeschobenen Rundhölzern, damit auch Kinder die Abdeckung leicht handhaben können, Farbe – grau	€	84,20
2.2	**1 Sandkasten, 300 x 200 cm**, aus **Lärchenleimbinder 9 x 9 cm**, 3 Kanthölzer (Leimbinder) aufeinander ergibt eine Höhe von 27 cm, allseitig gehobelt und die Kanten gefast,	€	693,20
2.2-2	**1 Sandkastenabdeckung** für Sandkasten 300 x 200 cm aus Polypropylen Gewebe mit eingenähtem Saum und eingeschobenen Rundhölzern, damit auch Kinder die Abdeckung leicht handhaben können, Farbe – grau	€	125,90
2.3	**1 Sandkasten, 300 x 300 cm**, aus **Lärchenleimbinder 9 x 9 cm**, 3 Kanthölzer (Leimbinder) aufeinander ergibt eine Höhe von 27 cm, allseitig gehobelt und die Kanten gefast,	€	787,60
2.3-3	**1 Sandkastenabdeckung** für Sandkasten 300 x 300 cm aus Polypropylen Gewebe mit eingenähtem Saum und eingeschobenen Rundhölzern, damit auch Kinder die Abdeckung leicht handhaben können, Farbe – grau	€	147,20
2.4	**1 Sandkasten, 400 x 300 cm**, aus **Lärchenleimbinder 9 x 9 cm**, 3 Kanthölzer (Leimbinder) aufeinander ergibt eine Höhe von 27 cm, allseitig gehobelt und die Kanten gefast,	€	861,70
2.4-4	**1 Sandkastenabdeckung**, für Sandkasten 400 x 300 cm, aus Polypropylen Gewebe mit eingenähtem Saum und eingeschobenen Rundhölzern, damit auch Kinder die Abdeckung leicht handhaben können, Farbe – grau	€	200,00
2.5	**1 Sandkasten, 400 x 400 cm**, aus **Lärchenleimbinder 9 x 9 cm**, 3 Kanthölzer (Leimbinder) aufeinander ergibt eine Höhe von 27 cm, allseitig gehobelt und die Kanten gefast,	€	924,70
2.5-5	**1 Sandkastenabdeckung** für Sandkasten 400 x 400 cm aus Polypropylen Gewebe mit eingenähtem Saum und eingeschobenen Rundhölzern, damit auch Kinder die Abdeckung leicht handhaben können, Farbe – grau	€	220,30

integra vorarlberg

3.0 Sandspiel: Bauwerkplattformen, Beschattung, Zubehör …

3.1	**Bauwerkplattform**, Größe **190 x 190 cm**, Höhe von 55 cm, Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm mit Sandaufzug und Schüttrohr	€	1.834,10
3.2	**Bauwerkplattform**, Größe **190 x 150 cm**, Höhe von 55 cm, Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm mit Sandaufzug und Schüttrohr	€	1.670,70
3.3	**Bauwerkplattform**, Größe **190 x 125 cm**, Höhe von 55 cm Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm mit Sandaufzug und Schüttrohr	€	1.528,60
3.5	**Sandaufzug** mit Kette und Kübel für Bauwerkplattform / Sandspiel	€	278,10
3.6	**Schüttrohr** für Bauwerkplattform / Sandspiel	€	152,30
3.8	**Beschattung / Metallsteher aus Rundrohr** Steher aus Rundrohr mit einem DM von 60mm, Länge von 350 cm Oben mit Abdeckkappe aus Plastik, 3 angeschweißte Ringe (Abstand von 25 cm) um das Sonnensegel mit Karabinern einzuhängen		
	4 Steher, - ein Steher á € 147,20	€	588,80
	6 Steher, - ein Steher à € 147,20	€	883,20
3.11	**Sonnensegel in Farbe wie gewünscht** Schwarz, Blau, Dunkelgrün, Grau-Schwarz, Hellgrau, Schwarz-Grau, Weiß, Anthrazit, Gelb, Orange, Braun, Orange –Schwarz, Rost, Sonnensegel mit Gurtband in Weiß eingefasst, an den Ecken mit Schlaufen Montage / Befestigung erfolgt mittels Karabinern die an den Ringmuttern der Pfosten eingehängt werden		
	1 Stück Sonnensegel 300 x 300 incl. 4 Karabiner, à € 194,90	€	194,90
	1 Stück Sonnensegel 400 x 300 incl. 4 Karabiner, à € 247,70	€	247,70
	1 Stück Sonnensegel 400 x 400 incl. 4 Karabiner, à € 299,40	€	299,40
	1 Stück Sonnensegel 500 x 400 incl. 4 Karabiner, à € 352,20	€	352,20
	1 Stück Sonnensegel 500 x 500 incl. 4 Karabiner, à € 405,00	€	405,00

4.0 Schaukeln

4.1	**1 Doppelschaukel** mit 2 normalen Sicherheitsschaukelsitzen Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm bzw. 10 x 16 cm **2 m² Fallschutzplatten** unter den Schaukelsitzen verlegt, m² a € 103,50	€ €	1.045,50 207,00
4.2	**1 Doppelschaukel** mit 2 Kleinkinderkorbsitzen Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm bzw. 10 x 16 cm **2 m² Fallschutzplatten** unter den Schaukelsitzen verlegt, m² a € 103,50	€ €	1.235,30 207,00
4.3	**1 Doppelschaukel** mit **Sicherheitsschaukelsitz und Kleinkinderkorbsitz** Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm bzw. 10 x 16 cm **2 m² Fallschutzplatten** unter den Schaukelsitzen verlegt, m² a € 103,50	€ €	1.140,90 207,00
4.4	**1 Einzelschaukel** mit einem normalen Sicherheitsschaukelsitz Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm bzw. 10 x 16 cm **1 m² Fallschutzplatte** unter dem Schaukelsitz verlegt, m² a € 103,50	€ €	835,30 103,50
4.5	**1 Einzelschaukel** mit einem Kleinkinderkorbsitz Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm bzw. 10 x 16 cm **1 m² Fallschutzplatte** unter dem Schaukelsitz verlegt, m² a € 103,50	€ €	930,80 103,50
4.6	**1 Schaukelanlage unterteilt in 2 Felder – 3-A-Böcke – mit 3 Sitzen** mit zwei Sicherheitsschaukelsitzen und einem Kleinkinderkorbsitz Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm bzw. 10 x 16 cm **3 m² Fallschutzplatten** unter den Schaukelsitzen verlegt, m² a € 103,50	 € €	 1.675,80 310,50

1 Stück Kleinkinderkorbsitz – wird zusätzlich mitgeliefert, für problemlosen Austausch	€	168,50
1 Stück Sicherheitsschaukelsitz wird zusätzlich mitgeliefert, für problemlosen Austausch	€	73,10
1 Stück Reifensitz	€	157,30

4.10	**1 Nestschaukel – mit Seilnetzkorb,** 120 cm DM Lärchenleimbinder: A-Steher 120 x 120 mm, Schaukelbalken 120 x 160 mm Balkenschuhe verzinkt	 €	 1.943,70

Fallschutzfläche Nestschaukel in Hackschnitzel:
Fläche von ca. 9 x 4 Meter – sind ca. 36 m², Schütthöhe Hackschnitzel 30 cm
Sind ca. 15 m³ Hackschnitzel

- Einbau der Hackschnitzel – incl. Bauflies mit ca. 36 m²
  und Hackschnitzel – ca. 15 m³, Abrechnung nach tatsächlichen Kosten, **ca.** € 893,20
- Anlieferung der Hackschnitzel mit LKW (evtl. HIAB) – nach Aufwand – **ca**. € 210,10

- Abgraben dieser Fläche um ca. 30 cm – sind ca. 14 m³ Aushub
- Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand, **ca**. € 998,80

Einfassung Fallschutzfläche mit Druckimprägnierten Palisaden
Die gesamte Fallschutzfläche wird mit Palisaden mit einem DM von 16 cm
und Druckimprägniert eingefasst. An der Innenseite der Fallschutzfläche
werden Pfosten eingeschlagen, an diese werden die Palisaden verschraubt.
Insgesamt ca. 26 lfm – Material und Arbeit € 820,10

5.0 Spieltürme

5.1 Spielturm 190 x 190 cm
Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm
mit zwei Spielplattformen, die obere Plattform
hat eine **Höhe von 135 cm**, Leiter als Aufstieg € 2.360,90

Anbauteile:

➢ Giebeldach	€	824,20
➢ Polyesterrutsche Wohnbau, Anbauhöhe 150 cm, Länge 320 cm	€	567,40
➢ Polyesterrutsche öffentlicher Bereich, Anbauhöhe 150 cm, Länge 320 cm	€	673,00
➢ Kletterwand / Schräge Wand	€	577,50
➢ Kletterbogen aus Metall, verzinkt	€	725,70
➢ Rutsch- bzw. Feuerwehrstange	€	230,40
➢ Einzelschaukel mit normalem Sitz	€	673,00
➢ Einzelschaukel mit Kleinkindersitz	€	767,30
➢ Doppelschaukel mit normalen Sitzen	€	835,40
➢ Doppelschaukel mit Kleinkindersitzen	€	1.025,20
➢ Doppelschaukel mit normalem und Kleinkindersitz	€	930,80
➢ Kletterwand – mit einer Größe von ca. 190 x 220 cm in Lärche 3-S-Platte Höhe – von der unteren Plattform bis Oberkante Brüstung mit aufgeschraubten Klettergriffen	€	630,30

5.2 Spielturm 125 x 125 cm
Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm
mit zwei Spielplattformen, die obere Plattform
hat eine **Höhe von 135 cm**, Leiter als Aufstieg € 2.028,00

Anbauteile:

➢ Giebeldach	€	646,60
➢ Polyesterrutsche Wohnbau, Anbauhöhe 150 cm, Länge 320 cm	€	567,40
➢ Polyesterrutsche öffentlicher Bereich, Anbauhöhe 150 cm, Länge 320 cm	€	673,00
➢ Kletterwand / Schräge Wand	€	515,60
➢ Kletterbogen aus Metall, verzinkt	€	725,70
➢ Rutsch- bzw. Feuerwehrstange	€	230,40
➢ Einzelschaukel mit normalem Sitz	€	673,00
➢ Einzelschaukel mit Kleinkindersitz	€	767,30
➢ Doppelschaukel mit normalen Sitzen	€	835,40
➢ Doppelschaukel mit Kleinkindersitzen	€	1.025,20
➢ Doppelschaukel mit normalem und Kleinkindersitz	€	930,80

integra vorarlberg

5.3	**Spielturm 125 x 125 cm – Vollverkleidet – optimiert für Fallschutz!** Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm Die obere Spieleben / Plattform ist komplett verkleidet - geschirmt, damit der Fallschutzbereich wesentlich verringert werden kann!!! **Mit zwei Spielplattformen**, die obere Plattform hat eine **Höhe von 135 cm**, Leiter als Aufstieg	€	2.238,10

Anbauteile:

➢ Giebeldach	€	646,60
➢ Polyesterrutsche Wohnbau, Anbauhöhe 150 cm, Länge 320 cm	€	567,40
➢ Doppelschaukel mit normalen Sitzen	€	835,40
1 m² Fallschutzplatten – beim Leiteraufstieg, verlegt m² á € 103,50	€	103,50
1 m² Fallschutzplatte im Rutschauslauf verlegt, m² a € 103,50	€	103,50
2 m² Fallschutzplatten unter den Schaukelsitzen, verlegt, m² a € 103,50	€	207,00

5.4	**Spielturm 90 x 90 cm**, Leiter als Aufstieg, **Höhe von 135 cm**, Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm	€	1.714,30

Anbauteile:

➢ Polyesterrutsche Wohnbau, Anbauhöhe 150 cm, Länge 320 cm	€	567,40
➢ Einzelschaukel mit normalem Sitz	€	673,00
➢ Einzelschaukel mit Kleinkindersitz	€	767,30
➢ Doppelschaukel mit normalen Sitzen	€	835,40
➢ Doppelschaukel mit Kleinkindersitzen	€	1.025,20
➢ Doppelschaukel mit normalem und Kleinkindersitz	€	930,80

5.5	**Rutschbock, Fallhöhe 135 cm** Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm	€	916,60

Anbauteile:

➢ Polyesterrutsche Wohnbau, Anbauhöhe 150 cm, Länge 320 cm	€	567,40
➢ Doppelschaukel mit normalen Sitzen	€	835,40
1 m² Fallschutzplatten – beim Leiteraufstieg, verlegt m² á € 103,50	€	103,50
1 m² Fallschutzplatte im Rutschauslauf verlegt, m² a € 103,50	€	103,50
2 m² Fallschutzplatten unter den Schaukelsitzen, verlegt, m² a € 103,50	€	207,00

5.6	**1 Rutschpodest** – bei Einbau einer Rutsche in einen Hügel, Größe von ca. 80 x 80 cm, mit Querholm / Absturzsicherung beim Einstiegsbereich Rutsche	€	475,00
	➢ Polyesterrutsche Wohnbau, Anbauhöhe 150 cm, Länge 320 cm	€	567,40
	➢ 1 m² Fallschutzplatte im Rutschauslauf verlegt, m² a € 103,50	€	103,50

5.3 Spielturm 125 x 125 cm – Vollverkleidet – optimiert für Fallschutz!
Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 9 x 9 cm
Die obere Spieleben / Plattform ist komplett verkleidet - geschirmt, damit der Fallschutzbereich wesentlich verringert werden kann!!!

Mit zwei Spielplattformen:

Obere Plattform hat eine **Höhe von 135 cm**, Leiter als Aufstieg

Untere Spielplattform – Stauraum für Spielutensilien
3 Seiten geschlossen mit 19 mm starken 3 S Lärchenplatten
1 Seite mit Türe aus 19 mm starken 3 S – Lärchenplatte mit Vorhängeschloss
Im Stauraum **1 Stück Regalbrett** € 2.856,20

Grundausstattung an Spielsachen
Klettballspiel, Dartscheibe Soft, Hupf-sack, Sandkübelset,
Pedalo, Softball, Softwürfel, Federballset, Diabolo, Jonglierbälle,
Asphaltkreiden, Ball-Trampolin/Frisbee, Hula-Hoop Reifen verschiedene Größen,
Springseile 2,5 m und 5 m, Gummitwist € 329,90

Anbauteile:
- Giebeldach € 646,60
- Polyesterrutsche Wohnbau, Anbauhöhe 150 cm, Länge 320 cm € 567,40
- Doppelschaukel mit normalem und Kleinkindersitz € 930,80

1 m² Fallschutzplatten – beim Leiteraufstieg, verlegt m² á € 103,50 € 103,50
1 m² Fallschutzplatte im Rutschauslauf verlegt, m² a € 103,50 € 103,50
2 m² Fallschutzplatten unter den Schaukelsitzen, verlegt, m² a € 103,50 € 207,00

6.0 Balken- und Federwippe, Recks

6.1	**1 Balkenwippe – 4sitzig,** Wippbock aus Metall verzinkt, Wippbalken ist ein Lärchenleimbinder 10 x 16 cm, Länge von 450 cm,	€	850,60
	2 m² Fallschutzplatten unter den Sitzen, verlegt, m² a € 103,50	€	207,00
6.3	**Wipp-Plattform** Für vielseitigen Spielspass für Jung und Alt. Plattform in der Größe von 450 x 120 cm. Wippbock verzinkt, Konstruktionshölzer Lärchenleimbinder 10 x 16 cm, Lärchenbretter	€	2.725,30

Einfassung Fallschutzbereiche Wipp-Plattform

- Sind insgesamt ca. 28 lfm
- Einfassung aus Druckimpregnierten Palisaden, DM von 16 cm
- Material und Arbeit – incl. verlegen € 946,00

Fallschutzmaterial Hackschnitzel bei Wipp-Plattform

Fläche von ca. 9 x 5 Meter – sind ca. 45 m², Schütthöhe Hackschnitzel 30 cm
Sind ca. 15 m³ Hackschnitzel

- Einbau der Hackschnitzel – incl. Bauvlies mit ca. 30 m² und Hackschnitzel – ca. 15 m³ € 980,00
- Anlieferung der Hackschnitzel mit LKW (evtl. HIAB) – nach Aufwand – **ca**. € 210,10

6.5	**Reckkombination mit 3 Reckstangen**, Reckstangen mit einer Länge von 90 cm, rot beschichtet, Steher Lärchenleimbinder 9 x 9 cm, Balkenschuhe verzinkt	€	504,50
	3 m² Fallschutzplatten verlegt, m² a € 103,50	€	310,50
6.6	**Reckkombination mit 2 Reckstangen**, Reckstangen mit einer Länge von 90 cm, rot beschichtet Steher aus Lärchenleimbinder 9 x 9 cm, Balkenschuhe verzinkt	€	410,10
	2 m² Fallschutzplatten verlegt, m² a € 103,50	€	207,00
6.7	**Reck mit 1 Reckstange**, Reckstange mit einer Länge von 90 cm und rot beschichtet, Steher Lärchenleimbinder 9 x 9 cm, Balkenschuhe verzinkt	€	304,50
	1 m² Fallschutzplatten verlegt, m² a € 103,50	€	103,50
6.10	**1 Stück Federwippe – Kleeblatt** bespielbar für bis zu 4 Kinder, aus HPL-Platten	€	683,10
	1 m² Fallschutzplatte, angepasst und verlegt	€	113,70
6.14	**1 Stück Federwippe Pferd / Pony**	€	342,10
	1 m² Fallschutzplatte, angepasst und verlegt	€	113,70

7.0 Spielhäuser, Schopf, Pergolen

7.3	**Spielhaus / Dreieckshütte,** Grundfläche 200 x 200 cm, aus Lärche	€	1.465,70
7.16	**Pergola „Lamelli"** Schattenspender mit schräg gestellten Lamellen – Lärchenbretter Größe mit 500 x 400 cm (Dachfläche Lamellen) Grundkonstruktion in Rundrohren (6 Stk.) 100 mm, verzinkt Konstruktion wie beschrieben / NICHT MONTIERT!!!	€	3.722,00
	Aufstellung / Montage der Konstruktion in Bauseits vorbereitete Fundamentlöcher – z.B. Betonrohre 100 cm lang, Innendurchmesser 40 cm – unter Niveau versetzt – incl. Beton Montagekosten wie beschrieben, Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand, ca.	€	840,40

8.0 Klettern, Balancieren ...

8.1 Kletterwand mit Mehrschichtplatten für den Außenbereich
*** Kombination von Senkrechten und schräggestellten Wände**
Länge von 600 cm, Gesamthöhe über Niveau 250 cm
Die Kletterwand ist dabei selbstverständlich „umlaufend" bespielbar, bekletterbar – somit ein „Rund-Parcours" zum Klettern ....
Platten teilweise leicht schräg gestellt – für ein mehr an Spielwert!
Unterkonstruktion in Lärchenkanthölzern, aufgeständert auf verzinkten Montagefüßen,
Kletterwand natürlich in verschiedenen Größen möglich – Preis auf Anfrage!!!
Kletterwand 600 cm Lang, Höhe über Niveau mit 250 cm € 7.145,60

8.3. Montage der Kletterwand: Variante schräggestellte Wände
Die Fallschutzfläche ist Bauseits bereits abgegraben – auf dieser Fläche werden von INTEGRA die Fundamente ausgehoben und die Kletterwand aufgestellt und einbetoniert
Montage der Kletterwand wie beschrieben
Arbeit incl. Beton € 1.786,40

8.2 Kletterwand mit Mehrschichtplatten für den Außenbereich
*** Nur Senkrechte Wände**
Länge von 600 cm, Gesamthöhe über Niveau 250 cm
Die Kletterwand ist dabei selbstverständlich „umlaufend" bespielbar, bekletterbar – somit ein „Rund-Parcours" zum Klettern ....
Unterkonstruktion in Lärchenkanthölzern, aufgeständert auf verzinkten Montagefüßen,
Kletterwand natürlich in verschiedenen Größen möglich – Preis auf Anfrage!!!
Kletterwand 600 cm Lang, Höhe über Niveau mit 250 cm € 4.255,90

8.3. Montage der Kletterwand: Variante Senkrechte Wände
Die Fallschutzfläche ist Bauseits bereits abgegraben – auf dieser Fläche werden von INTEGRA die Fundamente ausgehoben und die Kletterwand aufgestellt und einbetoniert
Montage der Kletterwand wie beschrieben
Arbeit incl. Beton € 1.103,30

8.4. Kletterwand mit Mehrschichtplatten für den Außenbereich
*** Nur Senkrechte Wände – Einseitig bekletterbar**
Länge von 600 cm, Gesamthöhe über Niveau 250 cm
Unterkonstruktion in Lärchenkanthölzern, aufgeständert auf verzinkten Montagefüßen,
Kletterwand natürlich in verschiedenen Größen möglich – Preis auf Anfrage!!!
Kletterwand 600 cm Lang, Höhe über Niveau mit 250 cm € 4.045,80

Übersteigschutz
Übersteigschutz aus Mehrschichtplatten für den Außenbereich
Ca. 45 cm breit, 800 cm lang € 1.030,20

8.5 Balancierpfad – mit 3 Kanthölzern (bzw. variabel!)
Länge der Lärchenleimbinder mit jeweils ca. 300 - 400 cm
Lärchenleimbinder 120 x 100 mm, 4-seitig gehobel und gefast
Höhe bei ca. 50 cm (Oberkante Kantholz!)
Unterkonstruktion in Formrohr verzinkt € 634,40

8.7. Kipp- und Wackelbalken
Lärchenleimbinder mit 120 x 100 mm ist auf Federn montiert,
Länge bei 400 cm € 840,40

9.0 Wasserspiel

9.1	**1 Wasserrinne**, Länge von ca. 240 cm, Breite von ca. 40 cm, Betonschalplatte 19 mm stark, Seitenteile Lärche 40 mm stark mit 2 Staubrettchen je Rinne	€	392,80
9.1-1	**1 Wasserrinne**, Länge von ca. 240 cm, Seitenteile „wellenförmig" ausgeführt Betonschalplatte 19 mm, Seitenteile Lärche 40 mm stark	€	572,50
9.2	**1 Wasserrinne**, Länge von 400 cm, Breite von ca. 39 cm, Seitenteile „wellenförmig" ausgeführt, mit mehreren Staumöglichkeiten, Betonschalplatte 19 mm, Seitenteile Lärche 40 mm stark	€	714,60
9.3	**Mobile Wasserrinnen / Lärche und Melaminharzplatten** Längen von je 100 cm, Breite von ca. 20 cm bzw. 15 cm (konisch zulaufend), aus Melaminharzplatten (6 mm) und aufgeschraubte Lärchenleisten auf 3 Seiten, je Stück á € 52,80	€	52,80
9.6	**Plattform für Wasserpumpe – 120 x 100 cm** Konstruktionshölzer in Lärchenleimbinder 90 x 90 mm bzw. Lärchenbretter Aufgeständert mit verzinkten Montagefüßen Variante der Plattform in gerader / rechteckiger Ausführung	€	462,80
	Variante der Plattform mit 2 Seiten Wellenförmig geschnitten	€	515,60
9.6	**Plattform für Wasserpumpe – 120 x 100 cm, Kreisrund** **Mit einem Durchmesser von 110 cm** Konstruktionshölzer in Lärchenleimbinder 90 x 90 mm bzw. Lärchenbretter Aufgeständert mit verzinkten Montagefüßen	€	683,10

10.0 Sonstiges

10.1	**1 Tischtennistisch / Melaminharzplatte** und Metalluntergestell	€	1.500,00
	4 m² Betonplatten verlegt, Spiel- bzw. Hauptstandfläche links und rechts vom Tisch	€	420,20

Tischtennistisch „Cornilleau Park"

9 mm starke Melamin-Platte in Anthrazit – wetterfest und widerstandsfähig, mit Mattop–Beschichtung
90 mm breiter Profilrahmen
Gebogener Rahmen (LxB): 80 x 45 mm
Stabiler, verzinkter Stahlrahmen und Beine
Schlagfeste Tischtennisplatte
UV-beständigkeit schützt vor Ausbleichen der Farben
Stahlnetz aus verzinktem Stahl mit Epoxy-lackierung für die intensive Nutzung
Netzstärke: 3 mm
Inkl. Anker für € 2.380,00

10.3 Zaunsysteme – Pfosten und 2 Zaunlatten

Erstellung eines Holzlattenzaunes
Pfosten mit einem DM von 8,5 cm, Länge von 150 cm, Druckimprägniert
Zaunlattung 120 x 26 mm, Druckimprägniert
Zaunpfosten werden alle 250 cm mit Schlaghülse gesetzt
Zaunlatten Befestigung mittels Schrauben

Preis je lfm – bis 20 lfm Lattenzaun erstellen	€	31,50
Preis je lfm – bis 50 lfm Lattenzaun erstellen	€	29,40
Preis je lfm – über 50 lfm Lattenzaun erstellen	€	27,40

10.10	**1 Stück Abfallbehälter**, Rund - Feuerverzinkt, Höhe von 38 cm, Inhalt von 22 Liter Montage mittels Feuerverzinktem Pfosten (DM 60 mm)	€	262,90
10.11	**1 Stück Abfallbehälter**, Rund - Feuerverzinkt, Höhe von 38 cm, Inhalt von 22 Liter Mobil mit druckimprägnierten Holzlatteneinfassung und Betonsockel	€	283,20
10.16	**Spielplatzabnahme** / Jährliche Hauptprüfung TÜV Österreich	€	250,00
10.17	**1 m² Fallschutzplatten, verlegt**	€	103,50

10.20 Aufpreis für Sonderkonstruktionen bei geringem Bodenaufbau
- vor allem bei Tiefgaragen!

○ Schaukel, Balkenschuhe je Stück € 37,60 - 4 Stück	€	150,40
○ Hängematte - Spezialkonstruktion	€	295,00
○ Nestschaukel, Balkenschuhe je Stück € 37,60 - 4 Stück	€	150,40
○ Turm, Balkenschuhe je Stück € 37,60 - 4 Stück	€	150,40
○ Wippbock	€	189,80
○ Federwippen	€	137,00
○ Balancierpfad	€	137,00
○ Sitzreling	€	137,00
○ Wackelbalken	€	137,00
○ Metallsteher für Beschattung (Sandspiel) – je Stück € 85,00 Bei 4 Stück sind das	€	340,00

11.0 Sonderbauten

Spielhaus / Schopf (Würfel) € 4.413,20

ACHTUNG: Dieses Spielhaus wird als Bauwerk betrachtet – braucht
somit eine Baubewilligung!!!
Spielhaus und Schopf als Kubus. Größe 200 x 200 x 200 cm.
Wände aus 3-S-Platten – Stärke 27 mm, außen schwarz (Lasur) gestrichen
Außen Aufdoppelung mit Lärchenleisten 55 x 20 mm, Kanten gefast,
Lärche unbehandelt (auf Wunsch auch farbig lasiert)
Boden in Lärchenriemen
Decke als 3-S-Platte – mit Sarnafil und Verblechung / Tropfnase
Nur minimal überstehend über Seitenteile / Wände
Türe mit Drückergarnitur (ohne Schloss!)
3 Fenster – mit Fix"verglasung" in Plexiglas
Auf einer Seite mit Regal über die gesamte Länge – 2 Regalbretter

Zusätzliche Ausstattung wie folgt:
Eckbank und Tisch € 399,90

Schopf / Depot

Länge von 400 cm, Tiefe von 150 cm, Höhe von 210 bzw. 190 cm - Pultdach
DER Stauraum für Kindergärten – aber auch Wohnanlagen usw …
(eignet sich sehr gut für die vielen mobilen Spielmaterialien bzw. natürlich
auch für die diversen Rollspielgeräte – Dreirad, Scooter usw. …)
Holzkonstruktion - Balken Fichte 9 x 9 cm, auf Montagefüßen Aufständerungen (verzinkt)
Außenwände Lärche 3-Schichtplatten, 19 mm, geschliffen roh
Schiebetüren aus Lärchen 3-Schichtplatten mit 19 mm, geschliffen roh
Dacheindeckung Fichten-3-Schichtplatten mit 27 mm
Preis incl. Montage / Aufstellung vor Ort € 3.179,00

Aufpreis für Fundamente Fundamente werden Bauseits vorbereitet –
z.B. versetzen von Betonrohren, einbetonieren von Spezialaufständerungen

Dacheindeckung / Dachhaut (Sarnafil …) (INTEGRA) und Verblechung
Tropfnase, nur minimal überstehend über Seitenteile / Wände € 1.093,20

Sondermaße und Sonderausführung auf Anfrage!

Blockhaus

aus Palisaden Druckimprägniert, DM 16 cm
Grundfläche außen ca. 300 x 300 cm, Firsthöhe ca. 250 cm
Unterdach mit 3-S-Platten, Konterlattung und Eindeckung mit
Welleternit grau, zwei Fensteröffnungen – mit Sprossen gesichert und
eine Türöffnung. Innen an drei Seiten umlaufend eine Sitzbank.
Bretterboden
Preis auf Anfrage

INTEGRA – Infos

Qualität und Ausführung der INTEGRA – Spielgeräte

- Spielgeräte entsprechen der ÖNORM EN 1176
- Alle Spielgeräte in Lärche Natur
- Balkenschuhe Metall verzinkt

Allfällige Mängel und Schäden innerhalb der Garantie (3 Jahre ab Montage) die auf

- konstruktive Mängel
- fehlerhafte Montagen oder
- Materialfehler

welche die Statik und Betriebssicherheit negativ beeinflussen, zurückzuführen sind, werden von INTEGRA prompt und kostenlos behoben. Für Schäden, die aus der unsachgemäßen Behandlung und Benützung der Spielgeräte resultieren, übernimmt INTEGRA keine Haftung. Als Gegenleistung für diese Zusage verzichten Sie auf die Sicherstellung Ihrer Ansprüche mittels eines Haftungskredits.

Lieferzeit: nach Abklärung und Auftragsvergabe ca. 5 Wochen
Zahlung: innert 8 Tagen nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug

Bei nachträglichen Änderungen bzw. Arbeiten, welche über das vorliegende Angebot hinausgehen, werden die anfallenden Mehrkosten - Arbeitsstunden und Material – nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Ihr Auftrag hilft Menschen! Durch Ihren Auftrag leisten Sie einen Beitrag zur Integration von langzeitarbeitslosen Personen. Unseren Kunden bieten wir in allen Bereichen gute Qualität und faire Preise – zeitgerecht und verbindlich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Freundliche Grüße

INTEGRA Vorarlberg gem. GmbH
Spielplatz Office